



Prüfbericht ULS25-000239-1
Lyss, den 16.01.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-005354-01	25-005354-02
Eingangsdatum	13.01.2025	13.01.2025
Bezeichnung	030 31 Pumpwerk Schachen Gimmiz vor UV-Anlage	030 32 Pumpwerk Schachen HP 1 nach UV
Probenart	Trinkwasser im Verteilnetz	Trinkwasser nach der Aufbereitung
Probenahme	13.01.2025	13.01.2025
Entnahmezeit	11:25	11:30
Eingangszeit	13:30	13:30
Probenahme durch	ESAG Energie Seeland AG	ESAG Energie Seeland AG
Entnahmetemperatur	11.0 °C	11.2 °C
Eingangstemperatur**	10.9 °C	10.7 °C
Untersuchungsbeginn	13.01.2025	13.01.2025
Untersuchungsende	16.01.2025	16.01.2025

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	300 (HW)	1	k.A.
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.3 (Stand 01. Februar 2024)	* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)